KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	ul. Stará 390, Liptovská Kok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa
	02.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 913.40	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	75 904.82	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostaven. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky	35 382.40	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	27 108.60	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Klimatické vplyvy	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		140 309.22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		824.92	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	141 134.14
24	DPH 20.00 % z 141 134.14	28 226.83
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**169 360.97**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0.00
27	Kĺzavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

5.5.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC LIPTOVSKÁ KOKAVA ★ 2 ★

Zhotoviteľ

20.4.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

PROSPECT, spol. s r.o.
J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
IČ DPH: SK2020414275
IČO: 34 107 100
www.prospectnz.sk

15

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: ul. Stará 390, Liptovská Kokava

Spracoval:

Dátum: 2. 12. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA	**141 134.14**	**28 226.83**	**169 360.97**	**0.00**	**140 309.22**	**824.92**	**0.00**	**0.00**
1	**Zateplenie fasády**	**84 963.29**	**16 992.66**	**101 955.95**	**0.00**	**84 138.37**	**824.92**	**0.00**	**0.00**
2	**Výmena výplní otvorov**	**36 036.47**	**7 207.29**	**43 243.76**	**0.00**	**36 036.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**Zateplenie podstrešného priestoru**	**20 134.38**	**4 026.88**	**24 161.26**	**0.00**	**20 134.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Celkom	**141134.14**	**28226.83**	**169 360.97**	**0.00**	**140 309.22**	**824.92**	**0.00**	**0.00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie fasády	EČO	
		Miesto	ul. Stará 390, Liptovská Kok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	02.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 426.95	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž	67 018.31	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostaven. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky	5 423.99	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž	10 269.12	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Klimatické vplyvy	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		84 138.37	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		824.92	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	84 963.29
24	DPH 20.00 % z 84 963.29	16 992.66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**101 955.95**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0.00
27	Kĺzavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA
Objekt: Zateplenie fasády

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.
Miesto: ul. Stará 390, Liptovská Kokava

Spracoval:
Dátum: 2. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**68 445.26**	**41.955**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**55 146.24**	**41.955**
1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	153.314	0.94	144.12	0.000
2	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	988.270	1.32	1 304.52	0.385
3	622463257	Ochrana, čistenie, umytie konštrukcií	m2	988.270	0.60	592.96	0.000
4	622463259R	Oškrabanie starého náteru na fasáde	m2	988.270	0.15	148.24	0.000
5	622463272	Vyrovnávacia malta na jemné opravy, vyspravka, hr. 20 mm do 70% opravovacia plocha z celkovej	m2	988.270	1.15	1 136.51	41.507
6	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	799.518	17.76	14 199.44	0.000
7	622465111	Vonkajšia omietka stien dekoratívna, jemnozrnná	m2	188.752	29.11	5 494.57	0.000
8	622472005	Príprava podkladu - penetracia	m2	988.270	1.71	1 689.94	0.000
9	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do tmelu	m2	19.424	10.02	194.63	0.000
10	625251355	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	729.826	31.81	23 215.77	0.000
11	625251371	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	50.268	23.63	1 187.83	0.000
12	625251403	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	166.331	31.08	5 169.57	0.000
13	625251421	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	22.421	23.80	533.62	0.000
14	*549151590*	*Dilatačná lišta*	*m*	*268.630*	*0.05*	*13.43*	*0.000*
15	6324510511	Výstužná vrstva + sklotextilná sieťka + penetrácia	m2	5.400	16.88	91.15	0.000
16	953001101	Profil fasádny ozdobný okolo nových výplní otvorov	m	176.110	0.17	29.94	0.062
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**11 173.09**	**0.000**
17	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 033.472	2.52	2 604.35	0.000
18	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 066.944	1.51	3 121.09	0.000
19	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 033.472	1.23	1 271.17	0.000
20	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 033.472	1.70	1 756.90	0.000
21	953945106	Soklový profil SL 8 (hliníkový)	m	101.220	4.77	482.82	0.000
22	953945111	Lišta rohová	m	400.380	1.71	684.65	0.000
23	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému okenný profil s páskou APU - APU 6 / 2,5 m	m	259.600	2.40	623.04	0.000
24	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	0.768	114.91	88.25	0.000
25	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0.270	94.34	25.47	0.000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	974082114	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm, -0,00300t	m	39.000	1.86	72.54	0.000
27	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5.091	9.21	46.89	0.000
28	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10.182	6.06	61.70	0.000
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5.091	16.85	85.78	0.000
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45.819	0.61	27.95	0.000
31	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5.091	9.20	46.84	0.000
32	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10.182	1.51	15.37	0.000
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5.091	31.09	158.28	0.000
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 125.93**	**0.000**
34	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68.667	30.96	2 125.93	0.000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 600.56**	**0.000**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**180.35**	**0.000**
35	711211051	Jednozlož. silikátový hydroizolačná hmota vodorovná	m2	5.400	22.23	120.04	0.000
36	711212051	Jednozlož. silikátový hydroizolačná hmota zvislá	m2	0.720	26.66	19.20	0.000
37	711793010	Dodávka + montáž tesniacej pásky	m	3.600	11.42	41.11	0.000
38	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.000	1.56	0.00	0.000
	713	**Izolácie tepelné**				**127.14**	**0.000**
39	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová, prilepením	m2	5.400	5.97	32.24	0.000
40	*2837650030*	*Spádový extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50-30mm*	*m2*	*5.508*	*17.23*	*94.90*	*0.000*
41	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0.000	1.20	0.00	0.000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**4 499.58**	**0.000**
42	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	11.800	1.78	21.00	0.000
43	764352300	Žľaby pododkvapové poplastované, polkruhové,priemer 150 mm	m	112.760	21.24	2 395.02	0.000
44	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	112.760	0.89	100.36	0.000
45	764359221	Kotlík žľabový, poplastovaný, priemer 100 mm	ks	8.000	17.54	140.32	0.000
46	7644213201	Balkónový ukončovací profil	m	6.600	27.79	183.41	0.000
47	764421830	Demontáž oplechovania balkónov rš od 100 do 200 mm 0,000094t	m	6.600	0.98	6.47	0.000
48	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	8.000	1.83	14.64	0.000
49	764454212	Odpadové rúry poplastované, priemer 100 mm	m	81.400	19.03	1 549.04	0.000
50	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	81.400	1.00	81.40	0.000
51	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8.000	0.99	7.92	0.000
52	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.000	0.48	0.00	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	766	**Konštrukcie stolárske**				**1 675.68**	**0.000**
53	766421222	Montáž obloženia podhľadov na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	48.456	10.34	501.04	0.000
54	*6119200025*	*Tatranský profil smrek hr.17 mm, vrátane podkladového roštu*	*m2*	*50.394*	*20.29*	*1 022.49*	*0.000*
55	766421811	Demontáž obloženia podhľadu	m2	48.456	3.14	152.15	0.000
56	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.000	0.57	0.00	0.000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**7 416.70**	**0.000**
57	767-1	Demontáž oceľového prestrešenia schodiska	súb	1.000	63.08	63.08	0.000
58	767122811	Demontáž mreží	m2	46.178	3.56	164.39	0.000
59	767-2	Dodávka + montáž Al prestrešenia vstupu s výplňou z polykarbonátových dosiek	súb	1.000	1 169.95	1 169.95	0.000
60	767-3	Dodávka + montáž Al bočnej steny vstupu s výplňou z polykarbonátových dosiek	súb	1.000	1 190.81	1 190.81	0.000
61	767-4	Demontáž a spätná montaž informačnej tabule	ks	5.000	31.00	155.00	0.000
62	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	39.842	13.31	530.30	0.000
63	*5535923011555*	*Oceľová mreža, vrátane náteru*	*m2*	*39.842*	*103.99*	*4 143.17*	*0.000*
64	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.000	0.31	0.00	0.000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**290.47**	**0.000**
65	771441015	Montáž soklíkov z obkladačiek keramických do tmelu	m	2.700	3.97	10.72	0.000
66	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	5.400	21.54	116.32	0.000
67	*5976405000*	*Dlaždice keramické protišmykové*	*m2*	*5.783*	*28.26*	*163.43*	*0.000*
68	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.000	3.22	0.00	0.000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**410.64**	**0.000**
69	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	3.060	0.81	2.48	0.000
70	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	3.060	6.07	18.57	0.000
71	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	48.456	8.04	389.59	0.000
	M	**Práce a dodávky M**				**1 092.55**	**0.000**
	21-M	**Elektromontáže**				**1 092.55**	**0.000**
72	210010001	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu s posunutím o hrúbku zateplenia	m	39.000	18.74	730.86	0.000
73	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	3.900	21.26	82.91	0.000
74	2100100011	Revízna správa	súb	1.000	278.78	278.78	0.000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**824.92**	**0.000**
75	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	82.000	10.06	824.92	0.000
		Celkom				**84 963.29**	**41.955**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA	JKSO	
Názov objektu	Výmena výplní otvorov	EČO	
		Miesto	ul. Stará 390, Liptovská Kok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval			

Rozpočet číslo

Dňa: 02.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 486.45	8	Práca nadčas	0.00	13	GZS	0.00
2		Montáž 3 220.75	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostaven. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky 24 424.16	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Sťažené podmienky	0.00
4		Montáž 7 905.11	11		0.00	16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M"	Dodávky 0.00				17	Klimatické vplyvy	0.00
6		Montáž 0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)	36 036.47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS	0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	36 036.47
24	DPH 20.00 % z 36 036.47	7 207.29
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**43 243.76**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0.00
27	Kĺzavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA
Objekt: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.
Miesto: ul. Stará 390, Liptovská Kokava

Spracoval:
Dátum: 2. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**3 707.20**	**0.000**
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 970.52**	**0.000**
1	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	86.098	13.41	1 154.57	0.000
2	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	80.760	4.08	329.50	0.000
3	*6119000990*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=350mm biela*	*m*	*82.730*	*5.88*	*486.45*	*0.000*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 648.77**	**0.000**
4	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému okenný profil s páskou APU - APU 6 / 2,5 m	m	253.230	1.77	448.22	0.000
5	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	43.000	0.29	12.47	0.000
6	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	60.000	0.55	33.00	0.000
7	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	7.000	0.50	3.50	0.000
8	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	4.366	8.24	35.98	0.000
9	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	14.780	5.16	76.26	0.000
10	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	61.646	4.32	266.31	0.000
11	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	57.640	3.58	206.35	0.000
12	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	9.052	4.52	40.92	0.000
13	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	8.000	2.04	16.32	0.000
14	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	8.201	15.81	129.66	0.000
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8.201	12.91	105.87	0.000
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73.809	0.46	33.95	0.000
17	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8.201	6.74	55.27	0.000
18	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	8.201	22.52	184.69	0.000
99		**Presun hmôt HSV**				**87.91**	**0.000**
19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3.809	23.08	87.91	0.000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**32 329.27**	**0.000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 908.36**	**0.000**
20	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	80.760	0.77	62.19	0.000
21	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm	m	80.760	22.86	1 846.17	0.000
22	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.000	1.15	0.00	0.000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**30 240.97**	**0.000**
23	766621081	Montáž okien a dverí plastových s použitím int. a ext. pásky	m	344.190	16.90	5 816.81	0.000
24	611-6	*Plastové okno jednokrídlové 560/900 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*5.000*	*107.30*	*536.50*	*0.000*
25	611-1	*Plastové okno dvojkrídlové 1900/520 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*258.47*	*258.47*	*0.000*
26	611-1.	*Plastové okno dvojkrídlové 1880/600 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*2.000*	*256.13*	*512.26*	*0.000*
27	611-996	*Plastové okno dvojkrídlové 1320/650 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*195.51*	*195.51*	*0.000*
28	611-95	*Plastové okno dvojkrídlové 1300/950 mm, otváravé a sklápacie, výplň - telelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*246.43*	*246.43*	*0.000*
29	611-3	*Plastové okno dvojkrídlové 1450/1400 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*2.000*	*333.84*	*667.68*	*0.000*
30	611-94	*Plastové okno dvojkrídlové 1300/1450 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*2.000*	*327.02*	*654.04*	*0.000*
31	611-2	*Plastové okno dvojkrídlové 1350/1440 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*338.26*	*338.26*	*0.000*
32	611-5	*Plastové okno dvojkrídlové 1450/1450 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*4.000*	*317.09*	*1 268.36*	*0.000*
33	611-4	*Plastové okno dvojkrídlové 1680/1450 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*379.31*	*379.31*	*0.000*
34	611-7	*Plastové okno dvojkrídlové 2070/1450 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*5.000*	*447.55*	*2 237.75*	*0.000*
35	611-8	*Plastové okno dvojkrídlové 1320/1500 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*321.28*	*321.28*	*0.000*
36	611-93	*Plastové okno dvojkrídlové 1480/1500 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*349.59*	*349.59*	*0.000*
37	611-93.	*Plastové okno dvojkrídlové 2060/1570 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*4.000*	*463.67*	*1 854.68*	*0.000*
38	611-992	*Plastové okno dvojkrídlové 2060/1600 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*5.000*	*457.41*	*2 287.05*	*0.000*
39	611-994	*Plastové okno štvorkrídlové 2620/2750 mm, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*8.000*	*1 006.50*	*8 052.00*	*0.000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	611-9	*Plastové dvere vonkajšie 800/1850 jednokrídlové, s polodrážkou, do plastovej zárubne z 1/2 presklené, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*462.55*	*462.55*	*0.000*
41	611-91	*Plastové dvere vonkajšie 900/2000 jednokrídlové, s polodrážkou, do plastovej zárubne z 1/2 presklené, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*499.99*	*499.99*	*0.000*
42	611-911	*Plastové dvere vonkajšie 950/1970 jednokrídlové, s polodrážkou, do plastovej zárubne z 1/2 presklené, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*510.95*	*510.95*	*0.000*
43	611-9111	*Plastové dvere vonkajšie 900/2200 jednokrídlové, s polodrážkou, do plastovej zárubne z 1/2 presklené, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*604.66*	*604.66*	*0.000*
44	611-99	*Plastové dvere balkónové 800/2400 jednokrídlové z 1/2 zasklené, do plastovej zárubne + 2 x plastové okno 700/1500 jednokrídlové, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*566.45*	*566.45*	*0.000*
45	611-991	*Plastové dvere vonkajšie 1600/2050 mm, dvojkrídlové, z 1/2 zasklené, do plastovej zárubne, s nadsvetlíkom, do otvoru 2500/3200, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*1 353.74*	*1 353.74*	*0.000*
46	611-92	*Plastové okno dvojkrídlové 1300/1150, otváravé a sklápacie, výplň - tepelnoizolačné trojsklo, farba - vnútorná strana - biela, vonkajšia strana - zlatý dub*	*ks*	*1.000*	*266.65*	*266.65*	*0.000*
47	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0.000	0.42	0.00	0.000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**179.94**	**0.000**
48	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	86.098	2.09	179.94	0.000
		Celkom				**36 036.47**	**0.000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie podstrešného priestoru	EČO	
		Miesto	ul. Stará 390, Liptovská Kok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval			

Rozpočet číslo

Dňa 02.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00		13	GZS		0.00
2		Montáž	5 665.76	9	Bez pevnej podl.	0.00		14	Mimostaven. doprava		0.00
3	PSV	Dodávky	5 534.25	10	Kultúrna pamiatka	0.00		15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	8 934.37	11		0.00		16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Klimatické vplyvy		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		20 134.38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00		22	Ostatné náklady		0.00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	20 134.38
24	DPH 20.00 % z 20 134.38	4 026.88
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**24 161.26**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0.00
27	Kĺzavá doložka	0.00
28	Zvýhodnenie + -	0.00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - VÝMENA OKIEN A ZATEPLENIE V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA
Objekt: Zateplenie podstrešného priestoru

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.
Miesto: ul. Stará 390, Liptovská Kokava

Spracoval:
Dátum: 2. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**5 665.76**	**0.000**
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 665.76**	**0.000**
1	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	37.525	57.05	2 140.80	0.000
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	60.040	6.67	400.47	0.000
3	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	120.080	4.72	566.78	0.000
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60.040	8.18	491.13	0.000
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	540.360	0.46	248.57	0.000
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	60.040	6.73	404.07	0.000
7	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	120.080	0.66	79.25	0.000
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	60.040	22.23	1 334.69	0.000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**14 468.62**	**0.000**
713		**Izolácie tepelné**				**5 265.72**	**0.000**
9	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	375.250	0.49	183.87	0.000
10	*2832910100*	*Paropriepustná fólia*	*m2*	*431.538*	*1.10*	*474.69*	*0.000*
11	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	375.250	1.69	634.17	0.000
12	*6314151990*	*Rolovaný výrobok z minerálnej vlny hrúbky 60 mm*	*m2*	*382.755*	*3.17*	*1 213.33*	*0.000*
13	*6314152120*	*Rolovaný výrobok z minerálnej vlny hrúbky 140 mm*	*m2*	*382.755*	*7.21*	*2 759.66*	*0.000*
14	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0.000	0.30	0.00	0.000
762		**Konštrukcie tesárske**				**8 541.20**	**0.000**
15	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	375.250	2.80	1 050.70	0.000
16	*6051010200*	*Hranol 40x60 mm*	*m3*	*3.604*	*301.49*	*1 086.57*	*0.000*
17	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky, uholníky	m3	3.436	4.04	13.88	0.000
18	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	375.250	16.93	6 352.98	0.000
19	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	8.256	4.49	37.07	0.000
20	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0.000	2.13	0.00	0.000
783		**Dokončovacie práce - nátery**				**661.70**	**0.000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	195.193	3.39	661.70	0.000

Celkom **20 134.38** **0.000**