

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRONJNICE
Názov objektu Elektroinštalácia
Názov časti

JKSO
EČO
Miesto Liptovská Kokava
IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec Liptovská Kokava
Projektant Peter Vandriak
Zhotoviteľ Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

31596436 SK2020429895

Rozpočet číslo Spracoval
Lubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa
10.04.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	0	13 GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostaven. doprava
3	PSV Dodávky 592,32	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Sťažené podmienky
4	Montáž 51,73	11		0	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky 15,60				17 Klimatické vplyvy
6	Montáž 4 728,55				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 5 388,20	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady

Projektant

Dátum
Objekt

ečiatka



Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 388,20
24	20 % 5 388,20 DPH	1 077,64
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 465,84

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa
27	Kľzáva doložka
28	Zvýhodnenie + -

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895
Tel.: +421 907 809 604

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 10. 4. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práce a dodávky PSV				644,05	0,060
735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				644,05	0,060
1	735413120	Montáž konvektora	súb.	4,000	10,32	41,28	
2	48454000780	Elektrický olejový konvektor DELONGHI TRD4 2000W	ks	4,000	148,08	592,32	0,060
3	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,336	1,65	10,45	
21-M		Elektromontáže				4 449,95	0,499
4	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	100,000	1,33	133,00	
5	3450705500	I-Trubka FXP 20	m	50,000	0,53	26,50	0,009
6	34571000900	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16	m	50,000	0,55	27,50	0,009
7	210010107	Lišta elektroinštalácia z PVC 18x20, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	1,36	13,60	
8	34575006540	Lišta vkladacia z PVC LV 18x20 mm, KOPOS	m	10,000	0,66	6,60	0,001
9	210010109	Lišta elektroinštalácia z PVC 30x30, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	1,61	24,15	
10	34575006510	Lišta hranatá z PVC, LHD 30X30 mm, KOPOS	m	15,000	1,21	18,15	0,003
11	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	50,000	1,27	63,50	
12	34541001040	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68 LA/1, D x h 73x45 mm, KOPOS	ks	50,000	0,77	38,50	0,003
13	2100103131	Dodávka + montáž plastového rozvádzača	súb.	1,000	116,38	116,38	
14	210110021	Montáž vypínača	ks	1,000	5,70	5,70	
15	34532000310	Vypínač na povrch	ks	1,000	7,19	7,19	0,000
16	210110041	Spínače poloizapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	2,12	8,48	
17	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	4,000	1,70	6,80	0,000
18	210110043	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000	2,35	7,05	
19	34533000010	Prepínač CLASSIC 3553-05289 B1 radenie 5, IP 20, ABB	ks	3,000	3,84	11,52	0,000
20	210110045	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,79	11,16	
21	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	4,000	2,49	9,96	0,000
22	210111011	Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	25,000	3,89	97,25	
23	34551000190	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA	ks	25,000	3,49	87,25	0,002
24	210111012	Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000	4,88	29,28	
25	34551000200	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15038 BM dvojité, TESLA	ks	6,000	3,18	19,08	0,001
26	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	3,000	6,06	18,18	
27	3450338500	Zásuvka CZG 1643	ks	3,000	6,82	20,46	0,001
28	210201250	Montáž svetidla	ks	22,000	5,60	123,20	
29	34813000100	Svetidlo stropné žiarivkové drevený okraj 60W	ks	6,000	73,46	440,76	0,059
30	34813000100	Núdzové svetidlo LED 18W	ks	3,000	79,11	237,33	0,030
31	34813000100	Trubicové svetidlo 2x36W IP 65	ks	10,000	33,12	331,20	0,099
32	34771000080	LED žiarovka	ks	8,000	4,13	33,04	0,001

33	34721000150 0	Trubica 36W	ks	20,000	3,62	72,40	0,003
34	34813000100 5	Reflektor s pohybovým snímačom LED 20W	ks	3,000	46,98	140,94	0,030
35	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	190,000	2,43	461,70	
36	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	80,000	1,52	121,60	0,080
37	3544231550	Uzemňovacia pásovina med' ECu 57F25 označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	75,000	1,54	115,50	0,075
38	210220201	Zachyt tyč včít upevnenia	ks	4,000	6,58	26,32	
39	3544215500	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	6,93	27,72	0,012
40	210220300	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	6,000	0,94	5,64	
41	3410402700	Vodič medený CY 10	m	6,000	1,03	6,18	
42	2102204101	Dodávka + montáž ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000	17,27	17,27	
43	210220437	Montáž svoriek a príslušenstva bleskozvodu	ks	56,000	2,69	150,64	
44	3544229200	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	6,91	27,64	0,000
45	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	12,000	0,89	10,68	0,003
46	35441003730 0	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	72,000	0,54	38,88	0,014
47	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000	0,94	18,80	0,004
48	35441000420 0	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	1,05	4,20	0,001
49	3544222050	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU kl. 120	ks	8,000	1,17	9,36	0,002
50	3544246800	Svorka k zachytávacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01m OB D=20.5 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000	1,85	11,10	0,001
51	35441002290 0	Tyč zachytávacia	ks	2,000	9,25	18,50	0,006
52	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	150,000	0,66	99,00	
53	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	150,000	0,57	85,50	
54	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	200,000	0,79	158,00	
55	3410104400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 2,5	m	200,000	0,91	182,00	0,050
56	21080011751	Pridružené a pomocné práce	súb	1,000	142,22	142,22	
57	21080011752	Revízná správa	súb	1,000	177,45	177,45	
58	21080011754	Pomocné murárske práce	súb	1,000	84,62	84,62	
59	21080011754 1	Zemné práce pre bleskozvod	hod	4,000	13,39	53,56	
60	210960003	Demontáž jestvujúcich rozvodov	hod	16,000	13,11	209,76	

M Práce a dodávky M 294,20 0,003

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 294,20 0,003

61	220180311	Položenie koaxiálneho kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore, do 5 kg/m	m	30,000	1,99	59,70	
62	34122000040 0	Kábel medený koaxiálny	m	30,000	1,30	39,00	0,001
63	220511003	Montáž zásuvky 1xRJ45 na omietku	ks	1,000	3,22	3,22	
64	38315000010 0	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP, LOGUS 90	ks	1,000	9,34	9,34	0,000
65	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	30,000	2,54	76,20	
66	34123000080 0	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	30,000	0,80	24,00	0,002
67	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	1,000	8,00	8,00	
68	38427000010 0	Zásuvka SCHWAIGER DSE 20S, koncová TV	ks	1,000	5,51	5,51	0,000
69	8-9-1	Ukončenie vodičov	kpl	1,000	22,31	22,31	
70	8-9-2	Murárska výpomoc	kpl	1,000	46,92	46,92	

Celkom 5 388,20 0,562

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRojNICE

Názov objektu Zdravotechnika

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Liptovská Kokava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Liptovská Kokava

Projektant Peter Vandriak

Zhotoviteľ Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa

10.04.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 219,36	8	Práca nadčas	0	13 GZS
2	Montáž 759,42	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostaven. doprava
3	PSV Dodávky 1 702,01	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Sťažené podmienky
4	Montáž 960,45	11		0	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky				17 Klimatické vplyvy
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 3 641,24	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady

Projektant

Dátum
Ot

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 641,24
24	20 % 3 641,24 DPH	728,25
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 369,49

E Prípochy a odpochy

Dátum a podpis

Z

Pečiatka

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 134
033 01 Liptovský Hrádok
31596436, IČ DPH: SK2020429895
Tel.: +421 907 809 604

26 Dodávky objednávateľa

27 Kízavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžinierske priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 10. 4. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						669,93	5,819
1	Zemné práce					636,61	4,458
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným	m3	5,760	78,25	450,72	
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,506	4,46	15,64	
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,506	0,82	2,87	
4	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	2,255	12,47	28,12	
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	2,786	25,76	71,77	
6	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 n	t	4,458	15,14	67,49	4,458
4	Vodorovné konštrukcie					33,32	1,361
7	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,720	46,28	33,32	1,361
PSV Práce a dodávky PSV						2 971,31	0,265
713	Izolácie tepelné					92,77	0,004
8	713482300	Montáž trubíc TUBOLIT	m	44,100	0,94	41,45	
9	28331000470	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,200	1,28	20,74	0,000
10	28331000460	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	27,900	1,05	29,30	0,004
11	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,915	1,40	1,28	
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					465,40	0,033
12	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	6,000	15,72	94,32	0,009
13	721171109	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	m	12,000	15,72	188,64	0,020
14	721173205	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	m	3,000	8,82	26,46	0,002
15	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	5,000	3,15	15,75	
16	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,80	4,80	
17	721259103	Montáž HL	ks	2,000	22,04	44,08	0,001
18	5516284200	HL 810	ks	1,000	26,60	26,60	0,001
19	5516284201	HL 900	ks	1,000	43,32	43,32	0,001
20	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	21,000	0,79	16,59	
21	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,606	1,05	4,84	
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					616,59	0,080
22	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	27,900	7,20	200,88	0,004
23	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	16,200	8,37	135,59	0,003
24	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky	ks	11,000	7,24	79,64	
25	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	3,92	11,76	
26	44917000090	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	23,01	69,03	0,064
27	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	44,100	1,53	67,47	0,008
28	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	44,100	1,08	47,63	0,000
29	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,120	0,75	4,59	
725	Zdravotechnika - zariad. predmety					1 796,55	0,148
30	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	1,000	28,30	28,30	0,000
31	64234000110	Kombinované WC keramické s doskou	ks	1,000	115,57	115,57	0,026
32	725129201	Montáž pisaáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	19,57	19,57	0,000

33	64251000050 0	Pisoár KORINT, rozmer 360x305x470 mm, keramika, JIKA	ks	1,000	67,15	67,15	0,010
34	725219701	Montáž umývadla	súb.	2,000	32,31	64,62	0,005
35	6420136780	Umývadlo LYRA 600x490 mm	ks	2,000	47,29	94,58	0,030
36	725241125	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	súb.	1,000	52,64	52,64	0,000
37	55423000050 0	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková PACIFIK, rozmer 1000x900 mm, hĺbka 30 mm, KOLO	ks	1,000	200,76	200,76	0,012
38	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	súb.	3,000	2,82	8,46	
39	5523402990	Nerezová sanita- držák na toaletný papier, obj.č. 95090 SLZN 09,	ks	1,000	20,37	20,37	0,002
40	5523403030	Mydelnička	ks	2,000	17,89	35,78	0,004
41	725319112	Montáž kuchynského drezu	súb.	1,000	13,99	13,99	0,000
42	5523155200	Drez jednoduchý	ks	1,000	113,61	113,61	0,003
43	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L	súb.	1,000	47,21	47,21	0,001
44	54132000560 0	Ohrievač vody EOY 120 elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 120 l, TATRAMAT	ks	1,000	229,14	229,14	0,039
45	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	1,000	4,04	4,04	0,000
46	5517401570	Ventil nástenný 1/2"	ks	1,000	10,96	10,96	0,000
47	725819402	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	súb.	10,000	5,65	56,50	0,003
48	5514109000	Rohový ventil 1/2"	ks	10,000	12,68	126,80	0,002
49	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	3,000	7,05	21,15	0,000
50	5513006060	Umývadlová stojanková batéria LYRA PLUS	ks	2,000	41,07	82,14	0,004
51	5513006650	Drezová batéria stojacia LYRA PLUS	ks	1,000	60,38	60,38	0,003
52	725849201	Montáž sprchového stĺpa s nástennou batériou	ks	1,000	52,23	52,23	0,000
53	55145000280 0	Sprchový stĺp s nástennou batériou	ks	1,000	179,83	179,83	0,001
54	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	2,000	4,52	9,04	
55	2863120264	Podomietkový sifón pre umývadlo	ks	2,000	16,76	33,52	0,002
56	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,95	2,95	0,000
57	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný	ks	1,000	15,17	15,17	0,000
58	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	1,000	2,53	2,53	
59	55162001070 0	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	ks	1,000	22,19	22,19	0,000
60	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,912	0,30	5,37	

Celkom

3 641,24

6,085

Slovenské inžinierske priemyselné stavby, spol. s r.o.

Moyzesova 184

0: Bratislava, Hlavné mesto SR SR

IČO: 36 298 895

4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRojNICE

Názov objektu Vodovodná prípojka

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Liptovská Kokava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Liptovská Kokava

Projektant Peter Vandriak

Zhotoviteľ Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Lubomír Kollárik - STAVCEN



Dňa

10.04.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	841,18	8	Práca nadčas	0	13	GZS		
2		Montáž	1 911,28	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostaven. doprava		
3	PSV	Dodávky	1,82	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	14,11	11		0	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky					17	Klimatické vplyvy		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		2 768,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		
Projektant						D Celkové náklady				
						23		Súčet 7, 12, 19-22	2 768,39	
						24		20 %	2 768,39 DPH	553,68
						25		Cena s DPH (r. 23-24)	3 322,07	
Dátum			Pečiatka			E Prípochy a odpočty				
Objekt						26			Dodávky objednávateľa	
						27			Kľzáva doložka	
						28			Výhodnenie + -	

Pečiatka

Stavensko inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.

Moyzesova 134

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 31596433, IČ DPH: SK2020428895

Pečiatka

tel.: +421 907 809 604

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRONJICE

Objekt: Vodovodná prípojka

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžinierske priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 10. 4. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				2 768,39	20,556
1		Zemné práce				438,11	1,561
1	113107142	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	3,780	5,44	20,56	
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	14,664	9,13	133,88	
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	14,664	0,88	12,90	
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	5,330	15,78	84,11	
5	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	5,330	1,02	5,44	
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	11,844	3,46	40,98	0,334
7	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	11,844	2,25	26,65	
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	6,757	3,88	26,22	
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	6,757	0,67	4,53	
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	13,237	3,16	41,83	
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	1,227	14,74	18,09	
12	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m ³	1,227	16,43	20,16	1,227
13	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	1,227	2,25	2,76	
4		Vodorovné konštrukcie				28,43	1,350
14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,714	39,82	28,43	1,350
5		Komunikácie				88,46	2,000
15	566902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² štrkodivou, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	3,780	10,29	38,90	1,402
16	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m ²	3,780	13,11	49,56	0,599
8		Rúrové vedenie				1 497,31	15,645
17	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,500	1,03	6,70	0,000
18	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,500	1,42	9,23	0,001
19	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 25x2,3 mm	m	6,500	0,51	3,32	
20	286130033300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 m, WAVIN	m	6,500	0,76	4,94	0,001
21	891243321	Montáž armatúr v šachte	ks	1,000	14,28	14,28	0,001
22	551110004600	Armatúry vodomernej šachty	ks	1,000	49,40	49,40	0,005
23	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast	ks	1,000	42,71	42,71	
24	4227531001	Navrtávací pás s ventilom	ks	1,000	57,55	57,55	0,003
25	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m ²	ks	1,000	1 265,19	1 265,19	15,498
26	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	18,68	18,68	0,119
27	4229135200	Poklop šupátkový	ks	1,000	18,46	18,46	0,016
28	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	4,200	0,99	4,16	0,000
29	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	4,200	0,64	2,69	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				94,86	0,000
30	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,900	3,54	45,67	0,000
31	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,684	19,27	13,18	

32	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,684	0,84	0,57	
33	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,684	4,22	2,89	
34	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,684	47,59	32,55	

99 Presun hmôt HSV

621,22

35	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,051	29,51	621,22	
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

Celkom

2 768,39

20,556

Slovenské štátne podniky, a.s. s r.o.

03
IČO: 31
T

k
29895
4