

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRONICE

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Liptovská Kokava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Liptovská Kokava

Projektant Peter Vandriak

Zhotoviteľ Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa

10.04.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	12 185,89	8	Práca nadčas	0	13	GZS			
2		Montáž	20 014,10	9	Bez pevnej podl.	0	14	VRN 2			
3	PSV	Dodávky	21 226,71	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž	19 525,50	11		0	16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky	15,60				17	VRN 5			
6		Montáž	4 728,55				18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)		77 696,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady			
Projektant						D Celkové náklady					
23						Súčet 7, 12, 19-22	77 696,35				
24						20 %	77 696,35 DPH	15 539,27			
25						Cena s DPH (r. 23-24)	93 235,62				
D			E Prípochy a odpochy								
Zhotoviteľ			Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.			26			Dodávky objednávateľa		
			Moyzesova 184			27			Kízavá doložka		
			033 01 Liptovský Hrádok			28			Zvýhodnenie + -		
			IČO: 51596436, IČ DPH: SK2020429895								
			Tel.: +421 907 809 604								

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžinierske priemyslové stavby, s.r.o.

Miesto: Liptovská Kokava

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 10. 4. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019-009	REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE	77 696,35	15 539,27	93 235,62		77 696,35			
1-19-1	Zateplenie obvodového plášt'a	9 809,07	1 961,81	11 770,88		9 809,07			
1-19-2	Výmena výplní otvorov	5 367,53	1 073,51	6 441,04		5 367,53			
1-19-3	Výmena strešného plášt'a	17 559,25	3 511,85	21 071,10		17 559,25			
1-19-4	Interiérové úpravy	33 162,67	6 632,53	39 795,20		33 162,67			
1-19-5	Elektroinštalácia	5 388,20	1 077,64	6 465,84		5 388,20			
1-19-6	Zdravotechnika	3 641,24	728,25	4 369,49		3 641,24			
1-19-7	Vodovodná prípojka	2 768,39	553,68	3 322,07		2 768,39			

Celkom

77696,35

15539,27

93 235,62

77 696,35

Slovenské inžinierske priemyslové stavby, spol. s r.o.

Moyzesova 184

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 31596436 IČ DPH: SK2020429895

604

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 10. 4. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						9 175,89	19,687
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					7 174,66	4,286
1	612481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do tmelu	m2	40,160	3,96	159,03	0,167
2	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou Price Color Multiputz ZS - BASF hr.zrna 1,50mm	m2	157,327	9,88	1 554,39	0,365
3	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	167,675	1,49	249,84	0,030
4	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	10,352	13,49	139,65	0,043
5	622491305	Náter fasádny tekutý, podkladný	m2	23,180	1,82	42,19	0,004
6	622491344	Fasádna farba silikónová, PCI Multitop FS	m2	23,180	3,93	91,10	0,010
7	625250050	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	54,143	28,15	1 524,13	1,204
8	625250051	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm PCI MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	64,386	29,76	1 916,13	1,499
9	625250067	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm PCI MultiTherm M - MW dosky	m2	0,864	24,31	21,00	0,016
10	625250071	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	29,657	20,60	610,93	0,400
11	625250075	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	21,707	20,57	446,51	0,307
12	625250087	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS	m2	7,180	22,10	158,68	0,092
13	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	10,352	25,22	261,08	0,150
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 511,43	15,400
14	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	299,030	1,73	517,32	7,688
15	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	299,030	0,99	296,04	
16	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	299,030	1,16	346,87	7,688
17	953946111	BASF Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	72,800	1,68	122,30	0,015
18	953946122	BASF Soklový profil hr. 0,8 mm SP 60 (hliníkový)	m	21,790	4,05	88,25	0,005
19	953946126	BASF Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (hliníkový)	m	5,680	5,00	28,40	0,002
20	953996121	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	35,300	3,18	112,25	0,003
99	Presun hmôt HSV					489,80	
21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,838	24,69	489,80	
PSV Práce a dodávky PSV						633,18	0,383
713	Izolácie tepelné					566,70	0,377
22	713131131	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pristrelením	m2	47,720	3,75	178,95	0,007
23	6314150870	Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 50x600x1000	m2	48,674	5,32	258,95	0,365
24	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	54,143	1,05	56,85	0,000
25	283230006550	Poistná hydroizolačná fólia Tyvek Solid 2480B, š. 1500 mm, dl. 50 m, univerzálna, vysoko difúzna, HD-PE+PP, pre šikmé strechy a fasády	m2	62,264	1,03	64,13	0,005
26	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,589	1,40	7,82	
783	Dokončovacie práce - nátery					66,48	0,005
27	783201812	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	12,000	1,31	15,72	
28	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	12,000	4,23	50,76	0,005

Celkom

9 809,07

20,069

Slovenské inžinierske priemyselné stavby, spol. s r.o.

Moyzesova 184

1. májovský Hrádok

IČO

20429895

604

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRONICE
Názov objektu Výmena výplní otvorov
Názov časti

JKSO
EČO
Miesto Liptovská Kokava
IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec Liptovská Kokava
Projektant Peter Vandriak
Zhotoviteľ Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval
Lubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa
10.04.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	96,56	8	Práca nadčas	0	13	GZS
2		Montáž	326,50	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostaven. doprava
3	PSV	Dodávky	4 403,65	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	540,82	11		0	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Klimatické vplyvy
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		5 367,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
				23	Súčet 7, 12, 19-22		5 367,53	
				24	20 %	5 367,53 DPH	1 073,51	
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		6 441,04	
				E Prípochy a odpochy				
				26	Dodávky objednávateľa			
				27	Kízavá doložka			
				28	Zvýhodnenie + -			



Pečiatka

Pečiatka

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184
000 01 Liptovský Hrádok
IČO: 31596436, IČ DPH: SK2020429895
Tel.: +421 907 809 604

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Objekt: Výmena výplní otvorov

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžinierske priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 10. 4. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						423,06	0,336
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					38,41	0,131
1	311273216	Murivo nosné (m2) z tvárnice YTONG Standard P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG	m2	0,751	51,14	38,41	0,131
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					159,68	0,205
2	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	4,168	17,27	71,98	0,157
3	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	5,600	5,33	29,85	0,044
4	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	5,600	10,33	57,85	0,004
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					213,64	
5	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	13,000	0,41	5,33	
6	968071112	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	6,840	0,60	4,10	
7	968071136	Vyvesenie kovového kridla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	4,000	3,54	14,16	
8	968072244	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	2,340	8,28	19,38	
9	968072245	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	3,600	4,96	17,86	
10	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	14,353	4,26	61,14	
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,410	12,59	17,75	
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,690	0,42	5,33	
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,410	9,98	14,07	
14	979089011	Poplatok za skládku	t	1,410	38,67	54,52	
99	Presun hmôt HSV					11,33	
15	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,336	33,73	11,33	
PSV Práce a dodávky PSV						4 944,47	0,442
764	Konštrukcie klampiarske					77,95	0,013
16	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	5,600	12,50	70,00	0,013
17	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,400	1,21	6,53	
18	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,765	1,85	1,42	
766	Konštrukcie stolárske					2 669,74	0,312
19	766621081	Montáž okien a dverí	m	32,440	8,14	264,06	0,006
20	61141447001	Drevené okno 600/900 mm pevné, dvojsklo, EI 15/D1	ks	2,000	141,95	283,90	0,063
21	6114144800	Drevené okno 600/1000 mm EURO IV 68 jednokridlové otváracie-sklopné, dvojsklo	ks	2,000	163,63	327,26	0,066
22	61141448001	Drevené dvere vstupné s nadsvetlíkom 1000/2420 mm EURO IV 68 jednokridlové	ks	1,000	731,78	731,78	0,033
23	6114149000	Drevené okno 1000/1200 mm EURO IV 68 jednokridlové otváracie-sklopné, dvojsklo	ks	3,000	349,38	1 048,14	0,144
24	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	26,551	0,55	14,60	
767	Konštrukcie doplnkové kovové					2 196,78	0,117
25	767659002	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	216,35	216,35	
26	5534371536	Garážové vráta 3000/2800 mm, sekcionálne s pohonom	ks	1,000	1 671,20	1 671,20	0,075
27	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	3,600	11,42	41,11	0,000
28	5530100100	Oceľová mreža 1000/1200 mm, vrátane náteru	ks	3,000	78,59	235,77	0,042
29	767662111	Demontáž mreží pevných	m2	3,600	4,22	15,19	

30	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,071	0,90	17,16	
----	-----------	--	---	--------	------	-------	--

Celkom

5 367,53

0,778

Slovenské inžinierske priemyselné stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 317 429895
7 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRojNICE

Názov objektu Výmena strešného plášt'a

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Liptovská Kokava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Liptovská Kokava

Projektant Peter Vandriak

Zhotoviteľ Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa

10.04.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 840,80	8	Práca nadčas	0	13	GZS	
2		Montáž	1 623,84	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostaven. doprava	
3	PSV	Dodávky	6 445,12	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Stažené podmienky	
4		Montáž	7 649,49	11		0	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky					17	Klimatické vplyvy	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		17 559,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objekt						23	Súčet 7, 12, 19-22	17 559,25	
						24	20 %	17 559,25 DPH	3 511,85
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	21 071,10	
Dátum Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy			
Dátum Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa		
						27	Kľzavá doložka		
						28	Výhodnenie + -		

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRojNICE

Objekt: Výmena strešného plášt'a

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 10. 4. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						3 464,64	16,970
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					867,21	3,807
1	311273119	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	5,828	148,80	867,21	3,807
4	Vodorovné konštrukcie					1 766,88	13,163
2	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	5,245	121,66	638,11	12,138
3	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	27,972	8,39	234,69	0,519
4	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier	m2	27,972	2,95	82,52	
5	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,498	1 629,63	811,56	0,506
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					322,42	
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,585	12,61	70,43	
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,265	0,39	19,60	
8	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,585	9,74	54,40	
9	979089011	Poplatok za skládku	t	5,585	31,87	177,99	
99	Presun hmôt HSV					508,13	
10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,546	30,71	508,13	
PSV Práce a dodávky PSV						14 094,61	5,188
762	Konštrukcie tesárske					5 371,21	4,069
11	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	9,200	1,52	13,98	
12	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	153,600	1,93	296,45	
13	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	41,000	2,36	96,76	
14	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	33,800	5,33	180,15	0,009
15	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	119,500	6,11	730,15	0,031
16	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	28,600	9,43	269,70	0,007
17	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	38,120	9,83	374,72	0,010
18	605120007000	Rezivo akosť A	m3	4,845	207,79	1 006,74	2,665
19	762341022	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	31,337	10,34	324,02	
20	6119200061	Tatranský profil hr. 17 mm	m2	34,471	10,02	345,40	0,042
21	762341023	Montáž debnenia odkvapov z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech	m2	12,229	10,58	129,38	
22	591510001400	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 18x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	12,530	16,60	208,00	0,320
23	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	532,000	0,77	409,64	
24	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	226,000	1,00	226,00	
25	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,500	206,62	309,93	0,825
26	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruť	m3	6,931	28,53	197,74	0,160
27	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	27,133	0,97	26,32	
28	762841811	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	31,337	1,26	39,48	

29	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	51,846	3,60	186,65	
764		Konštrukcie klampiarske				5 295,81	0,797
30	764172078	Krytina Ruukki nárožie včetně tesnenia sklon do 45°	m	20,800	13,63	283,50	0,006
31	764172081	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov obýlých sklon do 45°	m	7,950	13,26	105,42	0,005
32	764172110	Krytina Ruukki lemovanie komína na ploche	m2	1,500	41,60	62,40	0,008
33	764172205	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl Ruukki Monterrey plus, sklon do 45°	m2	111,024	22,94	2 546,89	0,567
34	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	139,593	0,16	22,33	
35	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	139,593	1,51	210,79	
36	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	14,100	19,65	277,07	0,050
37	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	6,500	22,08	143,52	0,012
38	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	37,920	22,48	852,44	0,093
39	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	37,920	0,91	34,51	
40	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	23,60	47,20	0,003
41	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	23,91	95,64	0,006
42	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	6,000	23,10	138,60	0,010
43	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	18,000	21,18	381,24	0,036
44	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	16,100	0,93	14,97	
45	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,165	1,52	79,29	
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				471,19	0,057
46	765901162	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Standard nad 35°, na krokvy	m2	111,024	4,00	444,10	0,057
47	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,441	6,10	27,09	
766		Konštrukcie stolárske				1 776,02	0,164
48	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	4,000	67,94	271,76	0,000
49	6113900400	Strešné okno VELUX GZL 1050 M06, 78x118cm	ks	4,000	221,66	886,64	0,127
50	6113903600	Lemovanie VELUX EDW 120mm M06	ks	4,000	78,22	312,88	0,020
51	6113904860	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 M06 78x118 cm	ks	4,000	49,37	197,48	0,014
52	6113907640	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M06 78x118 cm	ks	4,000	23,29	93,16	0,003
53	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,619	0,80	14,10	
783		Dokončovacie práce - nátery				1 180,38	0,102
54	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	34,471	8,51	293,35	0,011
55	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	284,305	3,12	887,03	0,091

Celkom

17 559,25

22,158

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184
033 01 Liptovský Hrádok
IČ 361 231 771, SK2020429895
9 604

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRojNICE

Názov objektu Interiérové úpravy

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Liptovská Kokava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Liptovská Kokava

Projektant Peter Vandriak

Zhotoviteľ Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa

10.04.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 883,69	8	Práca nadčas	0	13 GZS
2	Montáž 10 521,47	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostaven. doprava
3	PSV Dodávky 7 657,08	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Sťažené podmienky
4	Montáž 10 100,43	11		0	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky				17 Klimatické vplyvy
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 33 162,67	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady

Projektant

Dátum
Objekt

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	33 162,67
24	20 %	33 162,67 DPH 6 632,53
25	Cena s DPH (r. 23-24)	39 795,20

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa
27	Kľzáva doložka
28	Zvýhodnenie + -

Dátum
Zl

Pečiatka

Dátum
Pečiatka

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 134
033 01 Liptovský Hrádok
31596436, IČ DPH: SK2020429895
Tel.: +421 907 809 604

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Objekt: Interiérové úpravy

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 10. 4. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				15 405,16	70,460
1		Zemné práce				202,87	7,150
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným	m3	1,260	54,73	68,96	
2	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	4,469	11,42	51,04	
3	583310001200	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	7,150	11,59	82,87	7,150
2		Zakladanie				1 758,71	41,972
4	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	8,672	35,89	311,24	17,951
5	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	8,339	100,42	837,40	19,558
6	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	55,590	7,07	393,02	0,488
7	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,776	88,43	157,05	3,934
8	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	4,680	10,54	49,33	0,041
9	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	4,680	2,28	10,67	
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				828,98	2,787
10	311273123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG	m3	0,791	146,08	115,55	0,384
11	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	17,48	52,44	0,080
12	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	27,90	27,90	0,040
13	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	4,824	22,91	110,52	0,347
14	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	17,970	29,08	522,57	1,937
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 713,08	18,545
15	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	172,331	1,66	286,07	0,031
16	611466087	Vnútorná omietka stropov štuková Weber - Terranova, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	172,331	6,48	1 116,70	0,758
17	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	172,331	4,21	725,51	0,715
18	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	215,570	1,03	222,04	0,039
19	612462117	Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	184,210	5,42	998,42	0,774
20	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	215,570	4,46	961,44	0,895
21	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,391	106,93	255,67	5,246
22	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,728	103,65	386,41	8,180
23	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	2,391	19,41	46,41	0,048
24	631319165	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	3,728	9,61	35,83	0,037
25	631346531	Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,711	115,45	312,98	1,420
26	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	41,700	5,68	236,86	0,262
27	632452611	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	28,800	4,47	128,74	0,141
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 927,56	0,006
28	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	116,900	3,78	441,88	0,006
29	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	10,323	2,24	23,12	
30	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,725	27,25	47,01	

31	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,526	58,73	853,11	
32	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. nad 200 mm, -1,40000t	m3	16,947	7,37	124,90	
33	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,34	0,34	
34	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	3,040	2,30	6,99	
35	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,52	1,04	
36	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,600	19,44	69,98	
37	971033561	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	0,15	12,30	
38	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,184	67,59	12,44	
39	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,250	10,21	625,36	
40	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	551,250	0,33	181,91	
41	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,250	8,68	531,65	
42	979089011	Poplatok za skládku	t	61,250	32,58	1 995,53	

99 Presun hmôt HSV 1 973,96

43	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,423	28,03	1 973,96	
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

PSV Práce a dodávky PSV 17 757,51 8,107

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 483,54 0,410

44	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	53,280	0,19	10,12	
45	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,285	0,24	1,27	
46	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,020	1 678,15	33,56	0,020
47	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	53,280	3,44	183,28	0,029
48	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,285	3,82	20,19	0,003
49	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	84,334	2,64	222,64	0,358
50	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,711	2,65	12,48	

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 414,72 0,085

51	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	27,390	3,86	105,73	
52	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	31,499	5,23	164,74	0,060
53	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	86,005	0,91	78,26	0,013
54	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	27,390	0,44	12,05	
55	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	31,499	1,36	42,84	0,013
56	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,036	2,75	11,10	

713 Izolácie tepelné 2 776,49 1,224

57	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	108,916	2,95	321,30	0,033
58	631440002300	Doska ISOVER ORSIK 180x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	m2	55,547	8,22	456,60	0,300
59	631440001600	Doska ISOVER ORSIK 50x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	m2	55,547	2,51	139,42	0,083
60	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov fóliou	m2	54,458	1,32	71,88	
61	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šx l 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	55,547	1,34	74,43	0,009
62	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	83,400	0,63	52,54	0,000
63	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	95,910	0,58	55,63	0,010
64	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	41,700	0,74	30,86	
65	631440022100	Doska NOBASIL PTE 60x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF	m2	42,534	12,17	517,64	0,306

66	713131131	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pristrelením	m2	6,423	4,11	26,40	0,001
67	6314150870	Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 50x600x1000	m2	6,551	6,55	42,91	0,049
68	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v jednej vrstve	m2	64,223	1,29	82,85	
69	63144004230	Doska ISOVER UNI 16, 160x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	65,507	10,78	706,17	0,419
70	713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	64,223	1,26	80,92	0,002
71	28329000440	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	70,645	1,22	86,19	0,012
72	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	27,457	1,12	30,75	

762 Konštrukcie tesárske 1 274,40 1,292

73	762131187	Montáž debnenia stien a stropov na osovú vzdialenosť do 500 mm	m2	118,681	0,95	112,75	
74	60511000030	Hranol 50x50 mm, akost' A	m3	0,653	196,54	128,34	0,359
75	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivičné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,653	7,60	4,96	0,009
76	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	84,820	4,26	361,33	
77	60511000020	Hranol 50x50 mm, akost' A	m3	0,252	195,87	49,36	0,139
78	762810131	Záklp stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 12 mm	m2	41,700	13,75	573,38	0,786
79	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,301	3,60	44,28	

763 Konštrukcie - drevostavby 3 555,23 2,930

80	763126603	Predsadená SDK stena Rigips na oceľovom rošte hr. 30 mm, doska RFI 12.5 mm	m2	64,223	15,88	1 019,86	1,194
81	763138212	Podhlad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	13,930	24,65	343,37	0,170
82	763138213	Podhlad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	94,178	23,05	2 170,80	1,566
83	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	35,340	0,60	21,20	

764 Konštrukcie klampiarske 428,10 0,070

84	764331420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 250 mm	m	31,120	13,50	420,12	0,070
85	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,201	1,90	7,98	

766 Konštrukcie stolárske 4 881,63 0,123

86	766642115	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	1,000	58,48	58,48	
87	61161000040	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000	95,13	95,13	0,025
88	61161000630	Montážny materiál pre dvere, okná, SAPELI	eur	94,000	0,88	82,72	
89	7666421151	Dodávka + montáž dreveného interiérového zábradlia, vrátane náteru	m	6,200	39,21	243,10	
90	76664211511	Dodávka + montáž mechanická uzamykateľná zábrana	ks	1,000	93,64	93,64	
91	76664211512	Dodávka + montáž dreveného interiérového schodiska, vrátane náteru	ks	1,000	3 487,70	3 487,70	
92	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	17,58	35,16	
93	54915000060	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	2,000	16,39	32,78	0,002
94	61161000040	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	2,000	98,94	197,88	0,050
95	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	3,000	42,90	128,70	0,001
96	61181000070	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	3,000	130,48	391,44	0,045
97	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,467	0,72	34,90	

767 Konštrukcie doplnkové kovové 239,94 0,120

98	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	108,272	1,55	167,82	0,006
99	13384000100	Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR, vrátane náteru	t	0,114	609,78	69,51	0,114

100	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,373	1,10	2,61	
771		Podlahy z dlaždíc				990,70	0,926
101	771441015	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram.	m	23,480	3,18	74,67	0,243
102	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	28,800	14,74	424,51	0,111
103	5976405000	Dlaždice keramické protišmykové hr. 10 mm	m2	31,771	14,30	454,33	0,572
104	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,535	3,90	37,19	
775		Podlahy vlysové a parketové				901,60	0,362
105	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	26,960	2,18	58,77	0,000
106	61199000420 0	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	27,230	2,36	64,26	0,014
107	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	41,700	6,47	269,80	0,001
108	61198000220 0	Laminátové parkety hr. 8 mm	m2	42,534	10,85	461,49	0,345
109	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	41,700	0,59	24,60	
110	28323000850 0	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX	m2	42,951	0,31	13,31	0,003
111	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,922	1,05	9,37	
781		Dokončovacie práce a obklady				1 049,06	0,419
112	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	31,326	19,65	615,56	0,083
113	5978152000	Obkladačky keramické, podľa výberu investora	m2	31,953	12,86	410,92	0,336
114	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,265	2,20	22,58	
783		Dokončovacie práce - nátery				348,51	0,026
115	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	11,360	1,90	21,58	0,000
116	783624200	Nátery stolárskych výrobkov protipožiarne	m2	11,360	9,25	105,08	0,004
117	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	70,880	3,13	221,85	0,023
784		Maľby				413,59	0,119
118	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	356,541	0,29	103,40	0,043
119	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	356,541	0,87	310,19	0,076
Celkom						33 162,67	78,567

Slovenské inžinierske priemyslové stavby, spol. s r.o.
Mozzeso 134

03 k
IČO: 31 29895
T

[Handwritten signature]