

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ČOV Liptovská Kokava	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Liptovská Kokava
Objednávateľ	Obec Liptovská Kokava	IČO	
Projektant	Ing. Boris Tužinský - PROX TECH	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Lubomír Kollárik - STAVCEN	06.05.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	48 327,31	8	Práca nadčas	0	13	GZS
2		Montáž	30 508,72	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sfáženie podmienky
4		Montáž	12,06	11		0	16	VRN 4
5	"M"	Dodávky					17	VRN 5
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		78 848,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		78 947,64	
Objednávateľ				24	20 %	78 947,64 DPH	15 789,53	
Dátum a podpis			Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)		94 737,17	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis			Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa			
				27	Kľzavá doložka			
				28	Zvýhodnenie +-			

Poznámka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ČOV Liptovská Kokava

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Miesto: Liptovská Kokava

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN
Dátum: 6. 5. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZoZ2009-Dodatok9	ČOV Liptovská Kokava	78 947,64	15 789,53	94 737,17		78 848,09		99,55	
01	PS 01 Strojno-technologické zariadenia ČOV	74 908,89	14 981,78	89 890,67		74 908,89			
02	SO 01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie	4 038,75	807,75	4 846,50		3 939,20		99,55	
01	elektro	1 676,58	335,32	2 011,90		1 676,58			
02	stavba a architektúra	2 362,17	472,43	2 834,60		2 262,62		99,55	

Celkom

78947,64 15789,53 94 737,17 78 848,09 99,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ČOV Liptovská Kokava**
 Názov objektu **PS 01 Strojno-technologické zariadenia ČOV**
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto **Liptovská Kokava**

Objednávateľ **Obec Liptovská Kokava**
 Projektant **Ing. Boris Tužinský - PROX TECH**
 Zhotoviteľ **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.**

IČO IČ DPH
 31596436 SK2020429895

Rozpočet číslo Spracoval
 Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa
 06.05.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	47 459,72	8	Práca nadčas	0	13	GZS
2		Montáž	27 449,17	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Zriadenie staveniska
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		74 908,89	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		74 908,89	
Objednávateľ				24	20 %	74 908,89 DPH	14 981,78	
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		89 890,67	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa			
				27	Kľzáva doložka			
				28	Zvýhodnenie + -			

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: ČOV Liptovská Kokava

Objekt: PS 01 Strojno-technologické zariadenia ČOV

Časť:

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 6. 5. 2019

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M35

164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp

74 908,890

1	1	Strojne stierané hrablice	kpl	1,000	17 400,000	17 400,000	
2	350121	Montáž a oživenie	kpl	1,000	6 670,000	6 670,000	
22	2-991	Technologický rozvádzač - PJ 0102 (ASR TP)	kus	0,631	26 520,000	16 734,120	
25	3-1	Spúšťacie zariadenie na miešadlo	kus	1,000	450,000	450,000	
27	3-3	Prevzdušňovacie elementy	kpl	10,000	220,000	2 200,000	
29	3-5	Norná stena	kus	1,000	250,000	250,000	
30	3-6	Potrubné rozvody tlakového vzduchu nerez	kpl	0,632	7 200,000	4 550,400	
35	3-92	Armatury	kpl	0,632	3 600,000	2 275,200	
24	3	Miešadlo FLYGT SR 4620.410 SF	kpl	1,000	3 600,000	3 600,000	
37	350151	Vyčerpanie a vyčistenie nádrže aktivácie	kpl	1,000	2 630,000	2 630,000	
38	350152	Demontáž existujúcej technológie	kpl	0,633	1 490,000	943,170	
39	350153	Vyspravenie nádrže	kpl	1,000	2 670,000	2 670,000	
40	350154	Montáž TG (montáž, doprava, ubytovanie)	kpl	0,632	23 000,000	14 536,000	

Celkom

74 908,890

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ČOV Liptovská Kokava	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Liptovská Kokava
Objednávateľ	Obec Liptovská Kokava	IČO	
Projektant	Ing. Boris Tužinský - PROX TECH	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Slovenské inžinierske priemyslové stavby, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Lubomír Kollárik - STAVCEN	06.05.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	867,59	8	Práca nadčas	0	13	GZS
2		Montáž	3 059,55	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sčítané podmienky
4		Montáž	12,06	11		0	16	VRN 4
5	"M"	Dodávky					17	VRN 5
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		3 939,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				4 038,75
Objednávateľ				24 20 %			4 038,75 DPH	807,75
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				4 846,50
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				
				27 Kľúčová doložka				
				28 Zvýhodnenie + -				

Poznámka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ČOV Liptovská Kokava**
 Názov objektu **SO 01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie**
 Názov časti **elektro**

JKSO
 EČO
 Miesto **Liptovská Kokava**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ **Obec Liptovská Kokava**
 Projektant **Ing. Boris Tužinský - PROX TECH**
 Zhotoviteľ **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.**

31596436 SK2020429895

Rozpočet číslo Spracoval
Lubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa
06.05.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	852,88	8	Práca nadčas	0	13	GZS
2		Montáž	823,70	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		1 676,58	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22				1 676,58
Objednávateľ				24 20 %			1 676,58 DPH	335,32
Dátum a podpis			Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 011,90
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis			Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa				
				27 Kľzavá doložka				
				28 Zvýhodnenie +-				

Poznámka

ROZPOČET

Stavba: ČOV Liptovská Kokava

Objekt: SO 01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie

Časť: elektro

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 6. 5. 2019

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY M

1 676,580

M21

155 Elektromontáže

1 676,580

1-1	Podružný mat: dutinky, štitky, pásky, vodiče ...	kus	1,000	26,560	26,560	
1-11	Kompletácia rozvádzača	hod	12,000	8,300	99,600	
1-111	OP a OS, vydanie osvedčenia o zhode	kus	1,000	49,790	49,790	
1-13369	Plastová rozvodnica MiniPragma 12 mod.	kus	1,000	17,490	17,490	
1-13576	Svorkovnica N, 8 otvorov	kus	1,000	2,900	2,900	
1-13578	Svorkovnica PE, 22 otvorov	kus	1,000	6,200	6,200	
1-13583	Kryt svorkovnice PE, 202mm	kus	1,000	1,480	1,480	
1-13586	Kryt svorkovnice N, 85mm	kus	1,000	0,680	0,680	
1-19655	Prúdový chránič + istič 2P, In=16A, Ir=30mA	kus	2,000	45,810	91,620	
1-24050	Istič 10A, char. B, 1 pol.	kus	2,000	3,800	7,600	
1-24092	Istič 25A, char. B, 3 pol.	kus	1,000	14,410	14,410	
1-24350	Istič 16A, char. C, 3 pol.	kus	1,000	12,930	12,930	
2-2	Kábel CYKY -J 4x6	m	14,000	2,520	35,280	
2-21	Kábel CYKY -J 3x2,5	m	28,000	0,640	17,920	
2-22	Kábel CYKY -J 3x1,5	m	30,000	0,410	12,300	
2-23	Kábel CYKY -J 2Ax1,5	m	18,000	0,310	5,580	
2-24	Kábel CYKY -J 5Cx2,5	m	12,000	1,060	12,720	
2-25	2-zásuvka 230V - typ Tango /ABB/ komplet	kus	2,000	4,880	9,760	
2-26	Vypínač 1-pól ABB - typ Tango/ komplet	kus	5,000	4,150	20,750	
2-27	Zásuvka do vlnka 5-kolíkova, 400V	kus	1,000	16,170	16,170	
2-28	Inštalčná krabica KOPOS pod vypínač a zásuvku univ.	kus	2,000	1,330	2,660	
2-29	Odbočná krabica KOPOS pod omietku (acidurka)	kus	5,000	3,120	15,600	
2-30	Svietidlo žiarivkové, TCW 215 2xTL-D 36W IC, IP 66, Philips	kus	2,000	39,170	78,340	
2-31	Stropné svietidlo typ 181 02 01, IP20, Elektrosvit	kus	2,000	23,900	47,800	
2-32	Svietidlo priemyselné typ 511 26 02, IP65, Elektrosvit	kus	1,000	19,980	19,980	
2-33	Vodič na pospojovanie CYA 6mm z.žl.	m	60,000	0,460	27,600	
2-34	Podružný pomocný materiál (vodiče, svorky, dutinky a pod.)	kus	1,000	199,160	199,160	
210031	Osadenie rozvádzača na stenu	kus	1,000	39,830	39,830	
210032	Montáž svietidla	kus	5,000	9,290	46,450	
210033	Montáž krabice, prístroja /zásuvky, spínače/	kus	15,000	3,980	59,700	
210034	Uloženie kábla CYKY, pevne - pod omietkou	m	110,000	0,500	55,000	
210035	Ukončenie kábla CYKY v prístroji, svork. krabici	kus	42,000	2,490	104,580	
210036	Ryha kábelová do muriva	m	110,000	1,930	212,300	
210037	Pomocné práce - prierez muriva, vŕtanie otvorov ...	kus	7,000	7,970	55,790	
210038	Pomocné práce - úprava omietky, maľovanie a pod.	kus	1,000	4,980	4,980	
210039	Doprava na stavenisko	kus	1,000	99,580	99,580	
210040	Revízie, vydanie osvedč. OP +OS	kpl	1,000	99,580	99,580	
210041	3% PPV z mat. + mont. /spotr.mat.+podruž.mat./	kpl	1,000	45,910	45,910	

Celkom

1 676,580

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ČOV Liptovská Kokava**
 Názov objektu **SO 01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie**
 Názov časti **stavba a architektúra**

JKSO
 EČO
 Miesto **Liptovská Kokava**
 IČO IČ DPH

Objednávateľ **Obec Liptovská Kokava**
 Projektant **Ing. Boris Tužinský - PROX TECH**
 Zhotoviteľ **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.**

Rozpočet číslo **Spracoval**
Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dňa
06.05.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	14,71	8	Práca nadčas	0	13	GZS
2		Montáž	2 235,85	9	Bez pevnej podl.	0	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	12,06	11		0	16	Územné vplyvy
5	"M"	Dodávky					17	Zriadenie staveniska
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		2 262,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 362,17
Objednávateľ				24 20 %			2 362,17 DPH	472,43
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 834,60
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				
				27 Kľzáva doložka				
				28 Zvýhodnenie + -				

Poznámka

ROZPOČET

Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba: ČOV Liptovská Kokava

Objekt: SO 01 Mechanické predčistenie, prevádzková budova, premostenie

Časť: stavba a architektúra

Objednávateľ: Obec Liptovská Kokava

Zhotoviteľ: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum: 6. 5. 2019

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				21,926	1,010
1	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	kus	2,000	3,610	7,220	0,014
2	5934113000	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1000 mm	kus	2,020	7,280	14,706	0,996
8		RÚROVÉ VEDENIA				2 078,670	0,001
3	831pc	Mechanické predčistenie	kpl	1,000	2 078,670	2 078,670	0,001
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				149,960	0,007
4	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm -0,219 t	kus	5,000	12,970	64,850	0,007
5	9710334pc	D+M mriežky ventilátora typu AW 400E4-K	kus	2,000	42,000	84,000	0,001
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,045	24,670	1,110	
767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				12,062	
7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,076	11,210	12,062	
Celkom						2 262,618	1,018

Záverečný odpočet čerpania

za rok
2019

!!! Vyplňajte len hrubo orámované polia !!!

Prijemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR
Spolu				x	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do 31.12.2019

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum: